

工事費内訳明細書

令和4年度基石海岸インフォメーションセンター
工事名称 情報提供機能強化改修工事

工事費 ￥ - - (内消費税 -)

工事場所 岩手県大船渡市末崎町大浜

発注者名 東北地方環境事務所

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 碁石海岸インフォメーションセンター						
1 直接仮設工事						
養生	個別改修	104	m ²			
整理清掃後片付け	個別改修	104	m ²			
脚立足場	H=1.8m 並列 存置1ヶ月	104	m ²			
ガードフェンス	1810x1800 存置1ヶ月 スチールベース共	6	枚			
ガードフェンス運搬	1810x1800 スチール ベース共	6	枚			
計						
2 建築改修工事						
壁 石膏ボード撤去	t=12.5+12.5 二重張り	0.1	m ²			
壁 石膏ボード張り	t=12.5+12.5	0.1	m ²			
天井点検口	アルミ製 450x450 額縁 タイプ	1	ヶ所			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 塗装改修工事						
下地調整	石膏ボード面 RB種	2.8	m ²			
合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種 石膏ボード面	2.8	m ²			
クリヤラッカー塗り	素地ごしらえB種共 木部	6.7	m ²			
オイルステイン塗り	素地ごしらえB種共 木部	89.3	m			
合成樹脂調合ペイント塗り	素地ごしらえA種共 木部	0.2	m ²			
素地ごしらえ	木部 A種	13.9	m			
木材保護着色塗料塗り	木部 B種	13.9	m			
計						
4 家具工事						
①「基石海岸周辺案内図」パンフレット	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
②「周辺で見られる生きものなど」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
③「三陸復興国立公園」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
④「全国の国立公園」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単価	金 額	備 考
⑤「みちのく潮風トレイル」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑥-1「みちのく潮風トレイル」 壁グラフィック	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑥-2「トイレ記名」	製作費	6	基			
同上施工費		6	基			
⑥-3「フレーム」	製作費	4	基			
同上施工費		4	基			
⑥-3「シャッターボックス」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑦「三陸の食や祭りなどの文化紹介」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑧-1「トイレ記名」	製作費	1	枚			
同上施工費		1	枚			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単価	金 額	備 考
⑧-2「碁石海岸周辺イメージ」屋外	製作費	1	式			
同上施工費		1	式			
⑧-2「碁石海岸周辺イメージ」屋内	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑧-3「碁石海岸周辺イメージ」本棚背面	製作費	1	式			
同上施工費		1	式			
⑨「碁石海岸周辺案内図」 「みちのく潮風トレイル」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑩「掲示スペース」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑪碁石海岸魅力発信小窓	製作費	6	基			
同上施工費		6	基			
⑫「案内所記名」 「カウンターパーティション」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
⑬「施設記名」	製作費	1	基			
同上施工費		1	基			
既存展示パネル撤去処分	アルミ複合パネル W2000xH1000程度	6	枚			
液晶モニター撤去処分	W1250xH720程度	1	台			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単価	金 額	備 考
5 電気設備改修工事						
非常用照明移設	材料共	1	式			
映像入力コンセントほか移設	AV入力×2、電話×1、コンセント×1、材料共	1	式			
コンセント移設	材料共	1	式			
コンセント撤去		1	式			
照明撤去・新設	ライティングレール(4m) LGS1503x4台、材料共	1	式			
照明器具撤去	蛍光灯 シーリング FHF16Wx1	7	台			
照明器具取付	LEDブラケット露出形 2 0形直管蛍光灯1灯器具 相当/昼白色	7	台			
トイレ呼出取外し・再取付	押しボタン	1	ヶ所			
センサー取外し・再取付		2	ヶ所			
インフォメーションディスプレイ	75型/SHARP PN-HS751	1	式			
壁掛け金具	傾斜角度調整タイプ /XTM1U	1	式			
USBメモリ	32GB/BAFFALO RUF3-AC32G-BL	1	式			
機器取付調整費	インフォメーションディスプレイ壁掛	1	式			
計						