

質問回答書

件名：令和5年度雄国沼園地園路再整備（その2）工事	
質問事項	回答
<p>見1) 設計内訳書</p> <p>① 経費計算のなかで復興係数補正はされていますでしょうか。</p> <p>② 経費計算のなかで地域補正（山間僻地）はされていますでしょうか。</p> <p>③ 経費計算のなかで週休二日補正はされていますでしょうか。</p> <p>④ 経費計算のなかで現場環境改善費は計上されていますでしょうか。</p>	<p>① 計上しています。 共通仮設費：補正係数1.5 現場管理費：補正係数1.2</p> <p>② 計上しています。 共通仮設費：補正係数1.3</p> <p>③ 計上していません。</p> <p>④ 計上していません。</p> <p>（※上記の①②内容を自然公園等工事特記仕様書に追記しましたので、東北地方環境事務所のホームページでご確認をお願い致します。）</p>
<p>2) 代価表</p> <p>⑤ 代価表第 0019 号表 作業飛行時間 0.09h は仮設材運搬 0.5 t 当たりの時間と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>⑥ 代価表第 0019 号表 作業飛行時間 0.09h は長吊りを考慮していますでしょうか。考慮されている場合何メートルを想定されていますでしょうか。</p> <p>⑦ 代価表第 0020 号表 作業飛行時間 0.146h は新設材・撤去材運搬 0.5 t 当たりの時間と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>⑧ 代価表第 0020 号表 作業飛行時間 0.146h は長吊りを考慮していますでしょうか。考慮されている場合何メートルを想定されていますでしょうか。</p> <p>⑨ 代価表第 0021 号表 ワイヤモッコの規格をご教示ください。</p>	<p>⑤ 質問のとおり考えて良いです。</p> <p>⑥ 長吊りを考慮しており、10m以上を想定しています。</p> <p>⑦ 質問のとおり考えて良いです。</p> <p>⑧ 長吊りを考慮しており、10m以上を想定しています。</p> <p>⑨ 規格を明示するものではありません。 自然公園等工事積算基準 第4章一般施工歩掛 1-6. ヘリコプター運搬工に基づき積算しています。 【治山林道必携（上巻）第1編 第2運搬工 2-9 ヘリコプターによる資材運搬(4)地上作業の積算「その他資材の運搬歩掛」を準拠】</p>