

令和6年度休屋集团施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務

設計書

東北地方環境事務所

測量業務内訳書

業務名		令和6年度休屋集団施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務			事業区分				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務価格									0 改め
* 測量作業費			式	1.0					
** 直接測量費			式	1.0					
*** 直接人件費～機械経費			式	1.0					明細表 第001号表
*** 直接経費			式	1.0					
**** 旅費交通費			%	0.56		0			設計業務等積算基準書 P. 参1-2-4
**** 安全費(率)			%	2.5		0			設計業務等積算基準書 P. 1-1-9
**** 電子成果品作成費(率)					対象金額 0 千円	0			設計業務等積算基準書 P. 1-1-9
*** 技術管理費									
**** 精度管理費				0.05					
** 一般管理費等									設計業務等積算基準書 P. 1-1-7
*** 諸経費			%	91.2					

直接測量費明細表

明細表 第 001号表

業務名	令和6年度休屋集団施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務				事業区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接測量費								
* 直接人件費～機械経費		式	1.0					
** 現地測量		式	1.0					
*** 作業計画	1 / 500, 耕地, 平地	業務	1.0					単価表 第 001号表
*** 現地測量	1 / 500, 耕地, 平地	km2	0.0042					単価表 第 002号表
計								

単価表

単価表 第 001号表	現地測量	作業計画 1 / 5 0 0, 耕地, 平地, 0.0042km ² (精度管理費対象外)	単位	業務	数量	金額	単価	0.00
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
測量主任技師		6 等級	人	0.2				設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1 一現場あたりの人工
測量技師		4 等級	人	0.3				設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1 一現場あたりの人工
測量技師補		2 等級	人	0.3				設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1 一現場あたりの人工
作業計画		作業量に基づく人工	km ²	0.0042				単価表 001-1 作業量に基づく人工
機械経費率			%	0.0				設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 8 9
通信運搬費率			%	0.0				設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 8 9
材料費率			%	0.0				設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 8 9
合計			式	1.0				有効数字4桁 設計業務等積算基準書 P. 参 1 - 1 - 2

単価表

単価表 第 001-1号表	現地測量 作業量に基づく人工	作業計画 1/500, 耕地, 平地, 0.0042km ² 補正率 31.1%	単位	数量	単価	金額	単価	0.00
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師		6等級	人	0.1			設計業務等積算基準書 P. 1-2-722	
測量技師		4等級	人	0.1			"	
測量技師補		2等級	人	0.1			"	
機械経費率			%	0.0			設計業務等積算基準書 P. 1-2-89	
通信運搬費率			%	0.0			設計業務等積算基準書 P. 1-2-89	
材料費率			%	0.0			設計業務等積算基準書 P. 1-2-89	
合計		0.1km ² あたり	式	1.0			設計業務等積算基準書 P. 参1-1-2	
合計		1km ² あたり	式	1.0			有効数字4桁 0 改め	

単価表

単価表 第 002号表	現地測量	現地測量 1 / 5 0 0, 耕地, 平地, 0.0042km ² 補正率 31.1%	単位	km ²	数量	0.1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師		6 等級	人	0.9			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1	
測量技師補		4 等級	人	2.4			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1	
測量技師 (外業)		6 等級	人	1.9			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1	
測量技師補 (外業)		4 等級	人	2.9			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1	
測量助手 (外業)		2 等級	人	2.6			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 7 1	
機械経費率			%	6.5			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 8 9	
通信運搬費率			%	1.0			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 8 9	
材料費率			%	2.0			設計業務等積算基準書 P. 1 - 2 - 8 9	
合計		0.1km ² あたり	式	1.0			設計業務等積算基準書 P. 参 1 - 1 - 2	
合計		1km ² あたり	式	1.0			有効数字4桁 0 改め	

地質調査業務内訳書

業務名	令和6年度休屋集团施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務				事業区分				
					工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
調査業務価格								0 改め	
* 一般調査業務費									
** 純調査費									
*** 直接調査費									
**** 直接人件費～機械経費		式	1.0					明細表 第 001号表	
**** 直接経費（電子成果品作成費）								設計業務等積算基準書 P. 2 - 2 - 21	
*** 間接調査費									
**** 運搬費～その他（積上げ）		式	1.0					明細表 第 002号表	
**** 安全費（率計上）		%	4.5					設計業務等積算基準書 P. 2 - 1 - 5	
**** 旅費交通費（率計上）		%	2.14					設計業務等積算基準書 P. 参 1 - 2 - 4	
**** 施工管理費（率計上）		%	0.7					設計業務等積算基準書 P. 2 - 1 - 5	
*** 業務管理費		式	1.0					明細表 第 003号表	

直接調査費明細表

明細表 第 001号表

業務名	令和6年度休屋集団施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務				事業区分			
					工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費								
* 直接人件費～機械経費		式	1.0					
** 機械ボーリング		式	1.0					
*** 土質ボーリング (オールコア)	φ66 鉛直下方 50m以下 粘性土・シルト	m	8.0					
*** 土質ボーリング (オールコア)	φ66 鉛直下方 50m以下 砂・砂質土	m	4.0					市場単価
*** 土質ボーリング (オールコア)	φ66 鉛直下方 50m以下 礫混じり土砂	m	4.0					市場単価
*** 岩盤ボーリング (オールコア)	φ66 鉛直下方 50m以下 軟岩	m	4.0					市場単価
*** 土質ボーリング (ノンコア)	φ86 鉛直下方 50m以下 粘性土・シルト	m	4.0					市場単価
計								

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
** 原位置試験		式	1.0					
*** 標準貫入試験	粘性土・シルト	回	8.0					市場単価
*** 標準貫入試験	砂・砂質土	回	4.0					市場単価
*** 標準貫入試験	礫混じり土砂	回	4.0					市場単価
*** 標準貫入試験	軟岩	回	4.0					市場単価
*** サンプルング	粘性土・シルト シンウォール	本	4.0					市場単価
計								
** 機能診断調査								
*** 目視調査		式	1.0					単価表 第 001号表
計								

間接調査費明細表

明細表 第 002号表

業務名	令和6年度休屋集団施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務				事業区分			
					工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間接調査費（施工管理費以外）		式	1.0					
* 運搬費		式	1.0					
** 現場内小運搬	特装車運搬 300～500m	t	1.3					市場単価
* 準備費		式						
** 準備及び後片付け		業務	1.0					市場単価
* 仮設費		式	1.0					
** 足場仮設	平坦地 高さ0.3m以下 50m以下	箇所	4.0					市場単価
* その他		式	1.0					
** 調査孔閉塞		箇所	4.0					市場単価

業務管理費明細表

明細表 第 003号表

業務名	令和6年度休屋集団施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務				事業区分			
					工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務管理費								
* 室内土質試験		式	1.0					
** 土粒子の密度試験		試料	12.0					市場単価
** 土の含水比試験		試料	12.0					市場単価
** 土の粒度試験	沈降分析	試料	12.0					市場単価
** 液性限界試験		試料	4.0					市場単価
** 土の湿潤密度試験		試料	4.0					市場単価
** 一軸圧縮試験		試料	4.0					市場単価
** 圧密試験		試料	4.0					市場単価

単価表

単価表 第 001号表	目視調査		単位	式	数量	金額	単価	摘要
						1		0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地質調査技師		人	0.63					見積書より
主任地質調査員		人	1.25					〃
地質調査員		人	1.38					〃
合計	算出数量あたり	式	1.0					有効数字4桁 設計業務等積算基準書 P. 参 1 - 1 - 2
合計	1式あたり	式	1.0					有効数字4桁 設計業務等積算基準書 P. 参 1 - 1 - 2

直接人件費明細表

明細表 第 001号表

業務名		令和6年度休屋集団施設地区十和田湖畔木道改修調査測量業務			事業区分				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費									
* 解析等とりまとめ			式	1.0					
** 基本設計			式	1.0					第1号 設計単価表
** 解析等調査			式	1.0					第2号 設計単価表
* 打合せ協議			式	1.0					
** 打合せ			式	1.0					第3号 設計単価表

第 3 号 設 計 単 価 表

項目	主任技術者	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	直接人件費計	合計	摘要
打合せ協議	80,200	75,800	64,800	57,000	47,200	38,400	33,600			歩道
業務着手時			0.5	0.5						
中間打合せ(1回想定)				0.5	0.5					
成果物納入時			0.5	0.5						
合計	令和2年3月改定 設計業務等標準積算基準書(自然公園編)					P26				